

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 01 DRENAJE SUPERF Y RENOV PAVIMENTO RÚA DE EIDO DE ARRIBA (GODONS)

**01.01 m3 Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito**  
 Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

MMMT.03C	0,1060 h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	5,11	
%0300	0,0511 %	Medios auxiliares	3,00	0,15	

**TOTAL PARTIDA..... 5,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**01.02 m3 Excavación mecánica zanja, terreno roca**  
 Excavación mecánica en zanja en terreno tipo roca con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

MMMT.03C	0,3830 h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	18,48	
MMMT.14	0,3400 h	Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo	3,46	1,18	
%0300	0,1966 %	Medios auxiliares	3,00	0,59	

**TOTAL PARTIDA..... 20,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**01.03 m2 Demolición pavimento hormigón**  
 Levantamiento de pavimento hormigón, por medios mecánicos

MQ06.1	0,0350 H	Retroexcavadora c/martillo picador	42,50	1,49	
MOOA.1A	0,0350 h	Oficial1ª	11,35	0,40	
MOON.2B	0,0350 h	Peón especialista	10,52	0,37	
%0300	0,0226 %	Medios auxiliares	3,00	0,07	

**TOTAL PARTIDA..... 2,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**01.04 m3 Carga pala mecánica**  
 Carga pala mecánica a distancia menor o igual de 5m.

MMMT.05C1	0,0080 h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042 %	Medios auxiliares	3,00	0,01	

**TOTAL PARTIDA..... 0,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**01.05 m3 Transporte con camión basculante d<=3 Km**  
 Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.

MMTG.01DD	0,0588 h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248 %	Medios auxiliares	3,00	0,07	

**TOTAL PARTIDA..... 2,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**01.06 m Tubería PVC Ø315**  
 Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para aguas residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, según UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95° C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería, colocación y prueba.

MOOA.1A	0,2200 h	Oficial1ª	11,35	2,50	
MOON.2B	0,2200 h	Peón especialista	10,52	2,31	
PBRA.1ABAB	0,1420 t	Arena silicea 0-5 mm	5,06	0,72	
PISS.4C	1,0000 m	Tubo PVC Ø315 mm, SN-4	20,16	20,16	
%0300	0,2569 %	Medios auxiliares	3,00	0,77	

**TOTAL PARTIDA..... 26,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTEISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.07</b>		<b>m</b>	<b>Medio caño de hormigón ø 30 cm</b> Medio cano formado por medio tubo de hormigón d=30cm sobre base de hormigón en masa HM-20/P/40/lla i/rejuntados de encuentros, así como p.p. de medios auxiliares.			
PISA10A	0,5000	m	Tubo de hormigón machihembrado ø 30 cm	9,90	4,95	
MT04	0,1000	M3	Hormigón HM-20/P/20 central	68,00	6,80	
MOOA.1A	0,1500	h	Oficial1ª	11,35	1,70	
MOON.2B	0,5500	h	Peón especialista	10,52	5,79	
%0300	0,1924	%	Medios auxiliares	3,00	0,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>19,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>01.08</b>		<b>Ud</b>	<b>Arqueta para caño d=30 cm, terreno franco</b> Arqueta para caño de 30 cm de diámetro en hormigón HM-20/P/40/lla, incluso excavación, encofrado y desencofrado, así como p.p. de medios auxiliares.			
HM20	0,8840	m3	Hormigón HM-20	68,00	60,11	
MMMT.03C	0,0819	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	3,95	
MOOA.1A	0,3500	h	Oficial1ª	11,35	3,97	
MOON.2B	0,9920	h	Peón especialista	10,52	10,44	
%0300	0,7847	%	Medios auxiliares	3,00	2,35	
OBC.03	2,2760	m2	Encofrado y desencofrado metálico zapatas	14,05	31,98	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>112,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>01.09</b>		<b>ml</b>	<b>Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm</b> Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre paredes de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.			
MOOA.1A	0,4000	h	Oficial1ª	11,35	4,54	
MOON.2B	0,8000	h	Peón especialista	10,52	8,42	
HM20	0,0730	m3	Hormigón HM-20	68,00	4,96	
MQ01	0,0500	H	Retroexcavadora	38,50	1,93	
MQ14	0,0500	H	Compactador manual	19,34	0,97	
MT29TRAMEX30	1,0000	ml	Rejilla Tramex 30	16,47	16,47	
MT01	0,0300	M3	Mortero M-450	58,53	1,76	
OBC.02	1,0600	m²	Encofrado y desencofrado madera	15,32	16,24	
%0300	0,5529	%	Medios auxiliares	3,00	1,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>56,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>01.10</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b> Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>86,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>01.11</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b> Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.12</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b>			
			Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>01.13</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b>			
			Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galv anizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galv anizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>01.14</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b>			
			Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microesferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMW.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN PISTA DE CERNADELA (GODONS)</b>						
<b>02.01</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación de desmonte en roca</b> Excavación de desmonte en terreno roca, con medios mecánicos adecuados, para excavaciones en volúmenes continuos, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.			
MMMT.02B	0,1500	h	Retro 22-45 tm c/mart rompedor	80,53	12,08	
MMMT.03C	0,1500	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	7,24	
%0300	0,1932	%	Medios auxiliares	3,00	0,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>19,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>02.02</b>		<b>m2</b>	<b>Saneado de firme</b> Saneado de firme, incluyendo demolición de firme asfáltico, excavación en apertura de caja, extendido y compactado de base de grava 40/70 de 15 cm de espesor y riego semi profundo con una dotación de 3 kg/m2 de emulsión ECR-2 y 15 lt/m2 de gravilla 3/6.			
MOOA.1A	0,2410	h	Oficial1ª	11,35	2,74	
MOON.2B	0,2490	h	Peón especialista	10,52	2,62	
MO04	0,1000	H	Capataz	15,90	1,59	
MQ01	0,0500	H	Retroexcavadora	38,50	1,93	
MQ27	0,0050	H	Camión cisterna para riego asfáltico	25,00	0,13	
MQ13	0,0010	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,02	
MQ15	0,0750	H	Camión basculante 10 tn	30,00	2,25	
MT44	0,0150	m3	Árido 3/6	10,00	0,15	
MT45	0,0030	t	Emulsión ECR-2	390,00	1,17	
MT46	0,1500	m3	Grava 40/70	23,90	3,59	
%0600	0,1619	%	Medios auxiliares	6,00	0,97	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>17,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>02.03</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito</b> Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,1060	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	5,11	
%0300	0,0511	%	Medios auxiliares	3,00	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>5,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>02.04</b>		<b>m</b>	<b>Dren ranurado PVC ø 110</b> Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 110 mm de diámetro en foso de 60 cm de profundidad relleno con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de excavación hasta la parte superior del foso en capas de 20 cm, i/compactado			
PASD.1GA	1,0000	m	Tubo dren ranurado PVC ø 110	2,44	2,44	
PBRG.3ABA	0,3900	t	Grava 20-40 mm silicea	6,78	2,64	
GEOTEXTIL	1,1000	m2	Geotextil granaje hasta 165 gr/m2	0,70	0,77	
MOOA.1A	0,1500	h	Oficial1ª	11,35	1,70	
MOON.2E	0,1500	h	Peón ordinario	10,36	1,55	
%0300	0,0910	%	Medios auxiliares	3,00	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>9,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>02.05</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b>			
			Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	

**TOTAL PARTIDA..... 86,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>02.06</b>		<b>m2</b>	<b>Reposición de pavimento con M.B.C.</b>			
			Reposición de pavimento con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg/m2 de EC-1 y 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20			
MOON.2B	0,0150	h	Peón especialista	10,52	0,16	
MOOA.1A	0,0150	h	Oficial1ª	11,35	0,17	
CMB.01	0,2000	m3	Base de zahorra artificial	20,77	4,15	
MT40.142	0,0010	t	Emulsión ECI	340,00	0,34	
MT48	0,1170	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	5,91	
MQ27	0,0040	H	Camión cisterna para riego asfáltico	25,00	0,10	
MQ14	0,0050	H	Compactador manual	19,34	0,10	
%0600	0,1093	%	Medios auxiliares	6,00	0,66	

**TOTAL PARTIDA..... 11,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>02.07</b>		<b>m3</b>	<b>Carga pala mecánica</b>			
			Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.			
MMMT.05C1	0,0080	h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	

**TOTAL PARTIDA..... 0,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>02.08</b>		<b>m3</b>	<b>Transporte con camión basculante d&lt;=3 Km</b>			
			Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.			
MMTG.01DD	0,0588	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	

**TOTAL PARTIDA..... 2,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>02.09</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b>			
			Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	

**TOTAL PARTIDA..... 1,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>02.10</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b> Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>02.11</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b> Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>02.12</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de prohibición/obligación Ø 60 cm</b> Sinal de perigo ou limitación de v elocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación, parafusería, e cimentación, escav ación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galv anizado	11,53	25,37	
PUSS.4CA	1,0000	ud	Señal proh obrig pintada Ø 60cm	52,76	52,76	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8602	%	Medios auxiliares	3,00	2,58	
CMTE.30	0,1250	m3	Ex cavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>102,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN RÚA DAS PONTES-CASCARDOSO (CAMPO)</b>						
<b>03.01</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b>			
			Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>03.02</b>		<b>M2</b>	<b>Bacheo de firme con aglomerado en frío</b>			
			Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpieza de la superficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adherencia con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y compactación de la mezcla asfáltica, incluso posterior sellado con arena.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0250	h	Peón especialista	10,52	0,26	
PUVM39C	0,1200	t	Mezclabituminosa fría	44,29	5,31	
PUVM39A	1,0000	kg	Emulsión ECR-2	0,46	0,46	
MMTG.04	0,0050	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,16	
MMMT.08B	0,0400	h	Pisón vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg	3,64	0,15	
%0300	0,0662	%	Medios auxiliares	3,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>03.03</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b>			
			Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>03.04</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b>			
			Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.05</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b>			
			Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplén de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>03.06</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b>			
			Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microsferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microsferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMWW.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>03.07</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b>			
			Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreno compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN C. OUTEIRO (CAMPO)</b>						
<b>04.01</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b>			
			Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>04.02</b>		<b>M2</b>	<b>Bacheo de firme con aglomerado en frío</b>			
			Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpieza de la superficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adherencia con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y compactación de la mezcla asfáltica, incluso posterior sellado con arena.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0250	h	Peón especialista	10,52	0,26	
PUVM39C	0,1200	t	Mezclabituminosa fría	44,29	5,31	
PUVM39A	1,0000	kg	Emulsión ECR-2	0,46	0,46	
MMTG.04	0,0050	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,16	
MMMT.08B	0,0400	h	Pisón vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg	3,64	0,15	
%0300	0,0662	%	Medios auxiliares	3,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>04.03</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b>			
			Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>04.04</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b>			
			Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.05</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b>			
			Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplén de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>04.06</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b>			
			Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microsferas de vidrio, realizada con máquina autopulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microsferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMWW.02	0,0010	h	Máquina autopulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>04.07</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b>			
			Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreno compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 PAVIMENT. C. DO LAVADEIRO - CARBALLEIRA (S. SALVADOR DE PRADO)</b>						
<b>05.01</b>		<b>m2</b>	<b>Apertura de caja para firme c/ retroexcavadora</b>			
			Apertura de caja para posterior construcción de firme, ex cavando la superficie con retroexcavadora.			
MMMT.04	0,0100	h	Retroexcavadora mix ta 4x 4 90-100 CV	37,52	0,38	
%0300	0,0038	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
<b>05.02</b>		<b>m</b>	<b>Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreo transit</b>			
			Refino y planeo de camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cuneta en terreo de tránsito, incluidas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.			
MMMT.06c	0,0140	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,77	
%1	0,0077	%	Medios auxiliares	1,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
<b>05.03</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica zanja, terreno roca</b>			
			Excavación mecánica en zanja en terreo tipo roca con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,3830	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	18,48	
MMMT.14	0,3400	h	Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo	3,46	1,18	
%0300	0,1966	%	Medios auxiliares	3,00	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
<b>05.04</b>		<b>m3</b>	<b>Carga pala mecánica</b>			
			Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.			
MMMT.05C1	0,0080	h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>05.05</b>		<b>m3</b>	<b>Transporte con camión basculante d&lt;=3 Km</b>			
			Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.			
MMTG.01DD	0,0588	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>05.06</b>		<b>m3</b>	<b>Base de zahorra artificial</b>			
			Base granular de zahorra artificial, medida unha vez ex traída, transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.			
MOON.2B	0,0150	h	Peón especialista	10,52	0,16	
MMMT.06A	0,0600	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	2,85	
MMTG.04	0,0150	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,47	
MMMT.11B	0,0290	h	Rodillo vibrador	51,40	1,49	
PBRT.2D	1,9000	t	Zahorra artificial	5,57	10,58	
%0300	0,1555	%	Medios auxiliares	3,00	0,47	
CMTT.03	1,2000	m3	Transporte con camión basculante d>3 km	3,96	4,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>05.07</b>		<b>m2</b>	<b>Riego imprimación con emulsión ECR-2 en sup. aisladas</b>			
			Riego de imprimación con 1 kg/m2 de ECR-2, incluso barrido previo, en superficies aisladas			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT41.142	1,0000	kg	Emulsión ECR-2	0,42	0,42	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0101	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>05.08</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b>			
			Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>05.09</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b>			
			Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>05.10</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b>			
			Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>05.11</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b> Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microesferas de vidrio	3,93	0,19	
MMM.W.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>05.12</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b> Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluyendo poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreno compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN C. PASAMUROS (BARCIADEMERA)</b>						
<b>06.01</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b>			
			Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>06.02</b>		<b>M2</b>	<b>Bacheo de firme con aglomerado en frío</b>			
			Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpieza de la superficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adherencia con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y compactación de la mezcla asfáltica, incluso posterior sellado con arena.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0250	h	Peón especialista	10,52	0,26	
PUVVM39C	0,1200	t	Mezclabituminosa fría	44,29	5,31	
PUVVM39A	1,0000	kg	Emulsión ECR-2	0,46	0,46	
MMTG.04	0,0050	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,16	
MMMT.08B	0,0400	h	Pisón vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg	3,64	0,15	
%0300	0,0662	%	Medios auxiliares	3,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>06.03</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b>			
			Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>06.04</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b>			
			Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>06.05</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b>			
			Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>06.06</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b>			
			Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microsferas de vidrio, realizada con máquina autopulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microsferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMWW.02	0,0010	h	Máquina autopulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>06.07</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b>			
			Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreno compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castellans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 RENOVAC. PAV. HORMIGÓN C. EIDO DA FAUSTINA (BARCIADEMERA)</b>						
<b>07.01</b>		<b>m2</b>	<b>Demolición pavimento hormigón</b> Levantamiento de pavimento hormigón, por medios mecanicos			
MQ06.1	0,0350	H	Retroexcavadora c/martillo picador	42,50	1,49	
MOOA.1A	0,0350	h	Oficial1ª	11,35	0,40	
MOON.2B	0,0350	h	Peón especialista	10,52	0,37	
%0300	0,0226	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>07.02</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b> Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>86,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>07.03</b>		<b>u</b>	<b>Levantamiento y puesta en rasante tapa en acera</b> Levantamiento y puesta en rasante tapa de registro circular o cuadrada en acera.			
MOOA.1A	0,8500	h	Oficial1ª	11,35	9,65	
MOON.2B	0,9390	h	Peón especialista	10,52	9,88	
MMMT.12	0,5000	h	Martillo rompedor + compresor 32 CV	7,71	3,86	
HM20	0,0500	m3	Hormigón HM-20	68,00	3,40	
%0600	0,2679	%	Medios auxiliares	6,00	1,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>28,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
<b>07.04</b>		<b>m2</b>	<b>Barrido de firme por medios mecánicos</b> Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de aramio, incluso repaso manual.			
MOON.2E	0,0010	h	Peón ordinario	10,36	0,01	
MMMF.02A	0,0060	h	Tractor rodas 101/130 CV	42,88	0,26	
MMMH.04	0,0060	h	Cepilladora de arames	26,80	0,16	
%0300	0,0043	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
<b>07.05</b>		<b>m2</b>	<b>Hormigón ligeramente armado en pavimento</b> Hormigón HM-20/P/20, elaborado en central, ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
MT04	1,0000	M3	Hormigón HM-20/P/20 central	68,00	68,00	
MT54	1,0000	m2	Mallazo 15x15Ø6	5,85	5,85	
%0600	0,8717	%	Medios auxiliares	6,00	5,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>92,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
<b>07.06</b>		<b>m2</b>	<b>Tratamiento superficial impreso</b> Tratamiento superficial impreso con estampación de texturas, mediante moldes que reproducen materiales nobles, pétreos ó cerámicos, con aplicación de resina sellante para el curado (dibujo y color a elegir) Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>9,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN C. FONTE DE PANCEIRA (BARCIADEMERA)</b>					
<b>08.01</b>	<b>m3</b>	<b>Demolición muro de mampostería</b> Demolición de muro de mampostería ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres en muros, con medios mecánicos, incluso retirada de escombros a pie de carga, medido el volumen inicial deducidos huecos; con p.p. de elementos auxiliares de seguridad. Sin incluir el transporte a vertedero.			
MOON.2B	0,2000 h	Peón especialista	10,52	2,10	
MIXTA	0,2500 h	Retro mixta 4x4 90-100 CV	37,52	9,38	
%0300	0,1148 %	Medios auxiliares	3,00	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>08.02</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación en desmorte t.t.t. excepto roca</b> Excavación en desmorte en todo tipo de terrenos, excepto roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen medido en estado natural.			
MMMF.01C	0,0050 h	Tractor de orugas de 191/240 cv , c/ m.o.	85,75	0,43	
MMTG.01D	0,0230 h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	1,04	
MMMT.05A	0,0090 h	Pala cargadora ruedas 130-160 CV	51,45	0,46	
%0300	0,0193 %	Medios auxiliares	3,00	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>08.03</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación de desmorte en roca</b> Excavación de desmorte en terreno roca, con medios mecánicos adecuados, para excavaciones en volúmenes continuos, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.			
MMMT.02B	0,1500 h	Retro 22-45 tm c/mart rompedor	80,53	12,08	
MMMT.03C	0,1500 h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	7,24	
%0300	0,1932 %	Medios auxiliares	3,00	0,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>08.04</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito</b> Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,1060 h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	5,11	
%0300	0,0511 %	Medios auxiliares	3,00	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>08.05</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica zanja, terreno roca</b> Excavación mecánica en zanja en terreno tipo roca con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,3830 h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	18,48	
MMMT.14	0,3400 h	Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo	3,46	1,18	
%0300	0,1966 %	Medios auxiliares	3,00	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>08.06</b>	<b>m3</b>	<b>Carga pala mecánica</b> Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.			
MMMT.05C1	0,0080 h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042 %	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.07</b>		<b>m3</b>	<b>Transporte con camión basculante d&lt;=3 Km</b> Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.			
MMTG.01DD	0,0588	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>08.08</b>		<b>m3</b>	<b>Hormigón ciclópeo HM-20 con 75% de mampuestos</b> Hormigón ciclópeo, de hormigón de planta de 20 N/mm <sup>2</sup> de resistencia característica, con 75% de mampuestos en cimentaciones corridas y pozos, Incluso vertido, vibrado y curado. No incluye encofrado.			
MOOA.1A	0,7500	h	Oficial1 <sup>a</sup>	11,35	8,51	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
MT04	0,2500	M3	Hormigón HM-20/P/20 central	68,00	17,00	
PBR.1A	0,7500	m3	Cascote granito cantera	11,21	8,41	
%0300	0,4181	%	Medios auxiliares	3,00	1,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>43,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>08.09</b>		<b>m2</b>	<b>Muro mampostería piedra granítica H&lt;=3</b> Mampostería de piedra granítica, en muros y obras de contención o sostenimiento, con acabado rústico en cara vista. Construido a base de piedra granítica cortada en bloque de peso superior a 750 kg/ud.Cada bloque se apoyara por su cara inferior en otros dos por lo menos, cada dos sogas habrá un tizón de profundidad mínima vez y media la de la hilada, y en el intradós tendrá un desplome de 0,10m. por m. ripiado y terminado, segundo NTE-EFP-6, incluido material, mano de obra y transporte. Incluso limpieza y retirada de cascallos.Totalmente rematado. Altura del muro <= 3 m.			
MOOA.1A	0,5750	h	Oficial1 <sup>a</sup>	11,35	6,53	
MOON.2B	0,5750	h	Peón especialista	10,52	6,05	
MMME.6B	0,5750	h	Camión 10 m3 tracc tot con grúa	51,72	29,74	
PBR77OF	1,3500	m3	Bloque de piedra granítica , en cantera	18,95	25,58	
%0300	0,6790	%	Medios auxiliares	3,00	2,04	
CMTT.06	1,3500	m3	Transporte en camión grúa	5,58	7,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>77,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>08.10</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b> Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplén de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensaio Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1 <sup>a</sup>	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.11</b>		<b>m2</b>	<b>Preparación de camino a hormigonar</b> Preparacion caminos existentes en los cuales el trabajo propio de la motoniveladora no es suficiente, consistente en desbroce, limpieza y retirada de escombros, limpieza o apertura de cunetas, aporte de recibos, nivelación y compactación del mismo. No incluye excavación en roca.			
MOOA.1a	0,0500	h	Oficial 1ª	11,35	0,57	
MOON.2b	0,1500	h	Peón Especialista	10,52	1,58	
MMMT.03c	0,0020	h	Retroexcavadora ruedas 130-160 CV	48,24	0,10	
MMMT.04	0,0020	h	Retroexcavadora mixta 4x4 90-100 CV	37,52	0,08	
MMMT.11a	0,0010	h	Rodillo vibrador ruedas 10 tm	38,44	0,04	
MMTG.01a	0,0020	h	Camión dumper 12 m3 tracción total	33,32	0,07	
%3	0,0244		Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>08.12</b>		<b>m3</b>	<b>Base de zahorra artificial</b> Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.			
MOON.2B	0,0150	h	Peón especialista	10,52	0,16	
MMMT.06A	0,0600	h	Motoniveladora 121/160 CV c/m.o	47,55	2,85	
MMTG.04	0,0150	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,47	
MMMT.11B	0,0290	h	Rodillo vibrador	51,40	1,49	
PBRT.2D	1,9000	t	Zahorra artificial	5,57	10,58	
%0300	0,1555	%	Medios auxiliares	3,00	0,47	
CMTT.03	1,2000	m3	Transporte con camión basculante d>3 km	3,96	4,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>08.13</b>		<b>m2</b>	<b>Hormigón ligeramente armado en pavimento</b> Hormigón HM-20/P/20, elaborado en central, ligeramente armado con mallazo 15x15Ø6 en pavimento, i/ p.p. de juntas de dilatación			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
MT04	1,0000	M3	Hormigón HM-20/P/20 central	68,00	68,00	
MT54	1,0000	m2	Mallazo 15x15Ø6	5,85	5,85	
%0600	0,8717	%	Medios auxiliares	6,00	5,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>92,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>08.14</b>		<b>PA</b>	<b>Recogida y encauzamiento de aguas</b> Partida alzada para recogida y encauzamiento de aguas (a justificar)			
				Sin descomposición		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>250,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 DRENAJE SUPERFICIAL Y RENOV. PAV. RÚA DE ALEN (BARCIADEMERA)</b>						
<b>09.01</b>		<b>m</b>	<b>Corte de pavimento</b>			
			Corte de pavimento con máquina de disco.			
MOON.2B	0,0900	h	Peón especialista	10,52	0,95	
MQ04.1	0,1200	H	Cortadora hgón. disco diamante	1,82	0,22	
%0300	0,0117	%	Medios auxiliares	3,00	0,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
<b>09.02</b>		<b>m2</b>	<b>Demolición pavimento hormigón</b>			
			Levantamiento de pavimento hormigón, por medios mecánicos			
MQ06.1	0,0350	H	Retroexcavadora c/martillo picador	42,50	1,49	
MOOA.1A	0,0350	h	Oficial1ª	11,35	0,40	
MOON.2B	0,0350	h	Peón especialista	10,52	0,37	
%0300	0,0226	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>09.03</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito</b>			
			Excavación mecánica en zanja/cimientos en terreno tipo tránsito con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a máquina, incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,1060	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	5,11	
%0300	0,0511	%	Medios auxiliares	3,00	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>5,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
<b>09.04</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica zanja, terreno roca</b>			
			Excavación mecánica en zanja en terreno tipo roca con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,3830	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	18,48	
MMMT.14	0,3400	h	Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo	3,46	1,18	
%0300	0,1966	%	Medios auxiliares	3,00	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
<b>09.05</b>		<b>m3</b>	<b>Carga pala mecánica</b>			
			Carga pala mecánica a distancia menor o igual de 5m.			
MMMT.05C1	0,0080	h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>09.06</b>		<b>m3</b>	<b>Transporte con camión basculante d&lt;=3 Km</b>			
			Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.			
MMTG.01DD	0,0588	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.07</b>		<b>m</b>	<b>Tubería PVC Ø160</b> Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para aguas residuales, de diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, según UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95° C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, /solera de material granular, juntas de conexión de tubería, colocación y prueba.			
MOOA.1A	0,1300	h	Oficial1ª	11,35	1,48	
MOON.2B	0,1300	h	Peón especialista	10,52	1,37	
PISS.3A160	1,0000	m	Tubo pvc Ø160 mm, SN-8	10,11	10,11	
PBRA.1ABAB	0,1220	t	Arena silicea 0-5 mm	5,06	0,62	
%0300	0,1358	%	Medios auxiliares	3,00	0,41	

**TOTAL PARTIDA..... 13,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.08</b>		<b>m</b>	<b>Tubería PVC Ø200</b> Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para aguas residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, según UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95° C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, /solera de material granular, juntas de conexión de tubería, colocación y prueba.			
MOOA.1A	0,1500	h	Oficial1ª	11,35	1,70	
MOON.2B	0,1500	h	Peón especialista	10,52	1,58	
PISS.3A200	1,0000	m	Tubo pvc Ø200 mm, SN-8	12,04	12,04	
PBRA.1ABAB	0,1290	t	Arena silicea 0-5 mm	5,06	0,65	
%0300	0,1597	%	Medios auxiliares	3,00	0,48	

**TOTAL PARTIDA..... 16,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>09.09</b>		<b>m</b>	<b>Tubería PVC Ø250</b> Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para aguas residuales, de diámetro exterior 250 mm, unión por junta elástica, según UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95° C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, /solera de material granular, juntas de conexión de tubería, colocación y prueba.			
MOOA.1A	0,2000	h	Oficial1ª	11,35	2,27	
MOON.2B	0,2000	h	Peón especialista	10,52	2,10	
PISS.3A250	1,0000	m	Tubo pvc Ø250 mm, SN-8	16,08	16,08	
PBRA.1ABAB	0,1360	t	Arena silicea 0-5 mm	5,06	0,69	
%0300	0,2114	%	Medios auxiliares	3,00	0,63	

**TOTAL PARTIDA..... 21,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>09.10</b>		<b>ml</b>	<b>Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm</b> Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre paredes de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.			
MOOA.1A	0,4000	h	Oficial1ª	11,35	4,54	
MOON.2B	0,8000	h	Peón especialista	10,52	8,42	
HM20	0,0730	m3	Hormigón HM-20	68,00	4,96	
MQ01	0,0500	H	Retroexcavadora	38,50	1,93	
MQ14	0,0500	H	Compactador manual	19,34	0,97	
MT29TRAMEX30	1,0000	ml	Rejilla Tramex 30	16,47	16,47	
MT01	0,0300	M3	Mortero M-450	58,53	1,76	
OBC.02	1,0600	m²	Encofrado y desencofrado madera	15,32	16,24	
%0300	0,5529	%	Medios auxiliares	3,00	1,66	

**TOTAL PARTIDA..... 56,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.11</b>		<b>u</b>	<b>Arqueta prefabricada de 40 x 40 x 50 cm tapa horm.</b> Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x 40x 50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiónada y probada.			
PISS96A1	1,0000	ud	Cerco y tapa de hormigón 40x40	4,90	4,90	
PISS968AA1	1,0000	ud	Arqueta con fondo 40x40x50 cm	32,61	32,61	
HM20	0,0740	m3	Hormigón HM-20	68,00	5,03	
MOOA.1A	0,5030	h	Oficial1ª	11,35	5,71	
MOON.2B	0,9730	h	Peón especialista	10,52	10,24	
MMME.6B8M3	0,5030	h	camión 8 m3 con grúa	45,15	22,71	
%0500	0,8120	%	medios auxiliares	5,00	4,06	

**TOTAL PARTIDA..... 85,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>09.12</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b> Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	

**TOTAL PARTIDA..... 86,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>09.13</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b> Limpieza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	

**TOTAL PARTIDA..... 1,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>09.14</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b> Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	

**TOTAL PARTIDA..... 0,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.15</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b> Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	

**TOTAL PARTIDA..... 59,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>09.16</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b> Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensaio Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	

**TOTAL PARTIDA..... 8,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>09.17</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b> Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microesferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMWW.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	

**TOTAL PARTIDA..... 0,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>09.18</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b> Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreo compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	

**TOTAL PARTIDA..... 105,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>09.19</b>		<b>PA</b>	<b>Sujeción tubería PVC en talud</b> Sujeción de tubería de PVC en talud y obras accesorias			
--------------	--	-----------	--	--	--	--

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>325,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 DRENAJE SUPERF. Y RENOV. PAV. RÚA DAS PARRIOLAS (BARCIADEMERA)</b>						
<b>10.01</b>		<b>m</b>	<b>Corte de pavimento</b>			
			Corte de pavimento con máquina de disco.			
MOON.2B	0,0900	h	Peón especialista	10,52	0,95	
MQ04.1	0,1200	H	Cortadora hgón. disco diamante	1,82	0,22	
%0300	0,0117	%	Medios auxiliares	3,00	0,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
<b>10.02</b>		<b>m2</b>	<b>Demolición pavimento hormigón</b>			
			Levantamiento de pavimento hormigón, por medios mecanicos			
MQ06.1	0,0350	H	Retroexcavadora c/martillo picador	42,50	1,49	
MOOA.1A	0,0350	h	Oficial1ª	11,35	0,40	
MOON.2B	0,0350	h	Peón especialista	10,52	0,37	
%0300	0,0226	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>10.03</b>		<b>m3</b>	<b>Excavación mecánica zanja, terreno roca</b>			
			Excavación mecánica en zanja en terreno tipo roca con medios mecánicos y hasta una profundidad de 3 m. Con la perfección que sea posible a la máquina. Carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
MMMT.03C	0,3830	h	Retroexcavadora rodas 130-160 CV	48,24	18,48	
MMMT.14	0,3400	h	Martelo hidráulico 501-1000 kg, completo	3,46	1,18	
%0300	0,1966	%	Medios auxiliares	3,00	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
<b>10.04</b>		<b>m3</b>	<b>Carga pala mecánica</b>			
			Carga pala mecánica a distancia menor o igual de 5m.			
MMMT.05C1	0,0080	h	pala cargadora ruedas	52,80	0,42	
%0300	0,0042	%	Medios auxiliares	3,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
<b>10.05</b>		<b>m3</b>	<b>Transporte con camión basculante d&lt;=3 Km</b>			
			Transporte de materiales sueltos de obra, con camión dumper 16 m3 a distancia menor o igual a 3 Km. incluido el retorno sin carga, y los tiempos de carga y descarga.			
MMTG.01DD	0,0588	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	42,15	2,48	
%0300	0,0248	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>10.06</b>		<b>m</b>	<b>Tubería PVC Ø200</b>			
			Canalización de saneamiento con tubería de PVC SN-4 lisa de saneamiento para aguas residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, según UNE-EN 13476, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95° C, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 e PTSP, /solera de material granular, juntas de conexión de tubería, colocación y prueba.			
MOOA.1A	0,1500	h	Oficial1ª	11,35	1,70	
MOON.2B	0,1500	h	Peón especialista	10,52	1,58	
PISS.3A200	1,0000	m	Tubo pvc Ø200 mm, SN-8	12,04	12,04	
PBRA.1ABAB	0,1290	t	Arena silicea 0-5 mm	5,06	0,65	
%0300	0,1597	%	Medios auxiliares	3,00	0,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.07</b>		<b>m1</b>	<b>Rejilla TRAMEX reforzada 30 cm</b> Rejilla TRAMEX reforzada de 30 cm de anchura, con dispositivo de seguridad, asentada sobre paredes de hormigón de 10 cm de espesor, incluso preparación de terreno para asiento.			
MOOA.1A	0,4000	h	Oficial1ª	11,35	4,54	
MOON.2B	0,8000	h	Peón especialista	10,52	8,42	
HM20	0,0730	m3	Hormigón HM-20	68,00	4,96	
MQ01	0,0500	H	Retroexcavadora	38,50	1,93	
MQ14	0,0500	H	Compactador manual	19,34	0,97	
MT29TRAMEX30	1,0000	ml	Rejilla Tramex 30	16,47	16,47	
MT01	0,0300	M3	Mortero M-450	58,53	1,76	
OBC.02	1,0600	m²	Encofrado y desencofrado madera	15,32	16,24	
%0300	0,5529	%	Medios auxiliares	3,00	1,66	

**TOTAL PARTIDA..... 56,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>10.08</b>		<b>u</b>	<b>Arqueta prefabricada de 40 x 40 x 50 cm tapa horm.</b> Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x 40x 50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexiónada y probada.			
PISS96A1	1,0000	ud	Cerco y tapa de hormigón 40x40	4,90	4,90	
PISS968AA1	1,0000	ud	Arqueta con fondo 40x40x50 cm	32,61	32,61	
HM20	0,0740	m3	Hormigón HM-20	68,00	5,03	
MOOA.1A	0,5030	h	Oficial1ª	11,35	5,71	
MOON.2B	0,9730	h	Peón especialista	10,52	10,24	
MMME.6B8M3	0,5030	h	camión 8 m3 con grúa	45,15	22,71	
%0500	0,8120	%	medios auxiliares	5,00	4,06	

**TOTAL PARTIDA..... 85,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>10.09</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b> Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	

**TOTAL PARTIDA..... 86,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>10.10</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b> Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	

**TOTAL PARTIDA..... 0,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>10.11</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b> Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>10.12</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b> Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microesferas de vidrio	3,93	0,19	
MMM.W.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>10.13</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b> Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>10.14</b>		<b>PA</b>	<b>Recogida de bajantes, interconexión tuberías, rejillas..</b> Recogida de bajantes, interconexión tuberías, rejillas y obras accesorias			
				Sin descomposición		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>242,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIÓN C. DA ADOADIÑA - TERRABOXEIRO (CASTELANS)</b>						
<b>11.01</b>		<b>m</b>	<b>Limpieza de cunetas en t.t.t. i/roca</b>			
			Limpeza de cunetas con motoniveladora en todo tipo de terreno, incluso roca, incluyendo carga y transporte a vertedero.			
MMMT.06A	0,0090	h	Motoniveladora 121/160 CV c /m.o	47,55	0,43	
MMMT.03B	0,0100	h	Retroexcavadora rodas 161-200 CV	51,45	0,51	
MMTG.01B	0,0120	h	Camión dumper 14 m3 tracción total	38,95	0,47	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0200	h	Peón especialista	10,52	0,21	
%0300	0,0168	%	Medios auxiliares	3,00	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,73</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>11.02</b>		<b>m2</b>	<b>Demolición pavimento hormigón</b>			
			Levantamiento de pavimento hormigón, por medios mecanicos			
MQ06.1	0,0350	H	Retroexcavadora c/martillo picador	42,50	1,49	
MOOA.1A	0,0350	h	Oficial1ª	11,35	0,40	
MOON.2B	0,0350	h	Peón especialista	10,52	0,37	
%0300	0,0226	%	Medios auxiliares	3,00	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,33</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>11.03</b>		<b>m3</b>	<b>HM-20 en pavimentos</b>			
			Hormigón HM-20/P/40 en pavimentos, incluido p.p. de juntas			
MOOA.1A	0,6000	h	Oficial1ª	11,35	6,81	
MOON.2B	0,6000	h	Peón especialista	10,52	6,31	
MQ12	0,0550	h	Vibrador gasolina	3,64	0,20	
RADIAL	0,1250	h	Radial	3,30	0,41	
HM20	1,0000	m3	Hormigón HM-20	68,00	68,00	
%0600	0,8173	%	Medios auxiliares	6,00	4,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>86,63</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>11.04</b>		<b>M2</b>	<b>Bacheo de firme con aglomerado en frío</b>			
			Bacheo de firme asfáltico, con mezcla bituminosa en frío, consistente en raspado y limpieza de la superficie de apoyo, retirada de elementos sueltos, aplicación del riego de adherencia con dotación 1 Kg/m2 de ECR-2, relleno a base de 5 cm de aglomerado en frío, nivelado y compactación de la mezcla asfáltica, incluso posterior sellado con arena.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0250	h	Peón especialista	10,52	0,26	
PUVM39C	0,1200	t	Mezclabituimosa fría	44,29	5,31	
PUVM39A	1,0000	kg	Emulsión ECR-2	0,46	0,46	
MMTG.04	0,0050	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,16	
MMMT.08B	0,0400	h	Pisón vibrante gasolina 38,5x 40cm 100 kg	3,64	0,15	
%0300	0,0662	%	Medios auxiliares	3,00	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,82</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>11.05</b>		<b>m2</b>	<b>Riego adherencia con emulsión bit. tipo ECR-1, sup. aisl.</b>			
			Riego adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1, con dotación de 0,5 kg/m2, incluso barrido previo, en pequeñas superficies aisladas.			
MMMT.15	0,0050	h	Barredora autopropulsada	26,96	0,13	
MOOA.1A	0,0050	h	Oficial1ª	11,35	0,06	
MOON.2B	0,0240	h	Peón especialista	10,52	0,25	
MT39142	0,5000	kg	Emulsión ECR-1	0,34	0,17	
MMMT.16	0,0050	h	Regadora bituminosa	29,00	0,15	
%0300	0,0076	%	Medios auxiliares	3,00	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.06</b>		<b>t</b>	<b>Mezcla bituminosa caliente tipo AC16 SURF 50/70 D (D12) sup aisl</b> Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 Surf 50/70 D (D12), extendida y compactada con medios mecánicos, incluso betún y filler, en pequeñas superficies aisladas y difícil acceso.			
MOOA.1A	0,0250	h	Oficial1ª	11,35	0,28	
MOON.2B	0,0510	h	Peón especialista	10,52	0,54	
MO04	0,0250	H	Capataz	15,90	0,40	
MQ11	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico	24,50	0,98	
MQ13	0,0400	H	Rodillo vibratorio autopropulsado 16 tn	24,35	0,97	
MQ17	0,0500	H	Extendidora asfáltica s/orugas 110CV	42,90	2,15	
MT48	1,0000	t	M.B.C. AC16 SURF 50/70 D apie de obra	50,50	50,50	
%0600	0,5582	%	Medios auxiliares	6,00	3,35	

**TOTAL PARTIDA..... 59,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>11.07</b>		<b>m3</b>	<b>Terraplén procedente de préstamo</b> Terraplén con material seleccionado procedente de préstamos, incluida a extracción, remoción, clasificación y selección del material, carga y transporte, a una distancia igual o inferior a 3 km, extendido, riego a la humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas, por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensaio Proctor Modificado, incluidos el transporte de agua para riego a una distancia comprendida entre 3 e 6 km, herramientas y medios auxiliares, rematado.			
MOOA.1A	0,0100	h	Oficial1ª	11,35	0,11	
MOON.2B	0,0203	h	Peón especialista	10,52	0,21	
PBR6.42C	1,0500	m3	Canon solo seleccionado de préstamos	0,57	0,60	
MMT.01C	0,0063	h	Retro cadenas	83,83	0,53	
MMMT.05C	0,0105	h	Pala cargadora ruedas 201-250CV	56,80	0,60	
MMTG.01D	0,0750	h	Camión dumper 16 m3 tracción total	45,15	3,39	
MMF.01B	0,0080	h	tractor orugas	72,68	0,58	
MMMT.06C	0,0120	h	Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.	54,93	0,66	
MMMT.11B	0,0120	h	Rodillo vibrador	51,40	0,62	
MMTG.04	0,0200	h	Camión cuba de rego 20.000 l	31,41	0,63	
%0300	0,0793	%	Medios auxiliares	3,00	0,24	

**TOTAL PARTIDA..... 8,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>11.08</b>		<b>m</b>	<b>Marca vial continua reflexiva 10 cm</b> Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microsferas de vidrio, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
PUSS42A	0,0720	kg	Pintura reflectante p/sinalización	7,54	0,54	
PUSS41A	0,0480	kg	Microsferas de vidrio	3,93	0,19	
MMMWW.02	0,0010	h	Máquina autopropulsada pintado pavimento	30,76	0,03	
MOON.2B	0,0180	h	Peón especialista	10,52	0,19	
%0300	0,0095	%	Medios auxiliares	3,00	0,03	

**TOTAL PARTIDA..... 0,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>11.09</b>		<b>ud</b>	<b>Señal de STOP de 60 cm</b> Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluído poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreo compacto a una profundidad de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	

**TOTAL PARTIDA..... 105,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN VÍAS MUNICIPALES</b>						
<b>12.01</b>	<b>m2</b>		<b>Marca vial reflexiva en símbolos y letreros</b>			
			m2 marca vial reflexiva en símbolos y letreros, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con máquina, incluso replanteo y premarcaje. Medida a superficie realmente pintada.			
PUSS42a	0,7800	kg	Pintura reflectante p/señalización	7,54	5,88	
PUSS41a	0,4800	kg	Microesferas de vidrio	3,93	1,89	
MMMT.01f	0,0010	h	Barredora recogedora autopropulsada	26,92	0,03	
MMM.W.04	0,2000	h	Máquina pintado	18,53	3,71	
MOOA.1a	0,2000	h	Oficial 1ª	11,35	2,27	
MOON.2b	0,2000	h	Peón Especialista	10,52	2,10	
%3	0,1588		Medios auxiliares	3,00	0,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>12.02</b>	<b>ud</b>		<b>Señal de STOP de 60 cm</b>			
			Señal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste desustentación galvanizado, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6BA	1,0000	ud	Señal I STOP 60 cm de lado	55,36	55,36	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8862	%	Medios auxiliares	3,00	2,66	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>12.03</b>	<b>ud</b>		<b>Señal triangular de 70 cm</b>			
			Sinal triangular de lado 70 cm., normal e troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación e cimentación, excavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS.6C	1,0000	ud	Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso po	48,76	48,76	
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8202	%	Medios auxiliares	3,00	2,46	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>98,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>12.04</b>	<b>ud</b>		<b>Señal de prohibición/obligación Ø 60 cm</b>			
			Sinal de perigo ou limitación de v elocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación, parafusería, e cimentación, excavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.			
PUSS16BB	2,2000	ud	Poste de 80x 40 mm galvanizado	11,53	25,37	
PUSS.4CA	1,0000	ud	Señal proh obrig pintada Ø 60cm	52,76	52,76	
MOON.2B	0,7500	h	Peón especialista	10,52	7,89	
%0300	0,8602	%	Medios auxiliares	3,00	2,58	
CMTE.30	0,1250	m3	Excavación manual en zanja	30,88	3,86	
OBC.07	0,1250	m3	HNE-20 en soleras	84,16	10,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>102,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>						
<b>13.01</b>		<b>m3</b>	<b>Xestión en centro autorizado de terras e mat. pétreos mixturado</b>			
			Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.			
RSDC.1A	1,0000	m3	Canon de vertido de terras e pétreos non contaminados mezclados	3,16	3,16	
%0300	0,0316	%	Medios auxiliares	3,00	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>3,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>13.02</b>		<b>Ud</b>	<b>Servicio de entrega e recollida de contenedor de escombros 50 km</b>			
			Servicio de entrega e recollida de contenedor de 6 m3. de capacidade, colocado a pe de carga e considerando unha distancia non superior a 50 km.			
MMME.6B	2,0400	h	Camión 10 m3 tracc tot con grúa	51,72	105,51	
%0300	1,0551	%	Medios auxiliares	3,00	3,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>108,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD</b>						
<b>14.01</b>		<b>Ud</b>	<b>Baliza interm celu fotel pila 10 u</b>			
			Baliza intermitente lampex ante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.			
MPPC.06	0,1000	Ud	Baliza interm celu fotel pila	89,45	8,95	
MOON.2B	0,0500	h	Peón especialista	10,52	0,53	
%0200	0,0948	%	medios auxiliares	2,00	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>9,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>14.02</b>		<b>m</b>	<b>Banda sinalización bicolor plástico 8</b>			
			Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho suministrada en rolos de 250 metros, colocada.			
MPPC.07	1,0000	m	Banda sin bicolor plástico 8cm	0,07	0,07	
MOON.2B	0,0600	h	Peón especialista	10,52	0,63	
%0100	0,0070	%	Medios auxiliares	1,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>14.03</b>		<b>Ud</b>	<b>Cartel indicativo plástico 45x30</b>			
			Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x 30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.			
MPPC.08	1,0000	Ud	Cartel indicativo plástico 45x30	13,41	13,41	
MOON.2B	0,0500	h	Peón especialista	10,52	0,53	
%0200	0,1394	%	medios auxiliares	2,00	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>14,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>14.04</b>		<b>Ud</b>	<b>Cono sinalización vial 50 refl amtz 5</b>			
			Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm de altura, en color amarillo con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado.			
MPPC.09	0,2000	Ud	Cono sin vial 50cm refl	14,74	2,95	
MOON.2B	0,0500	h	Peón especialista	10,52	0,53	
%0100	0,0348	%	Medios auxiliares	1,00	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>3,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>14.05</b>		<b>Ud</b>	<b>Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5 usos</b>			
			Panel zona excluida ó tráfico de chapa de acero galvanizada prelacada con bandas y bridas de 80x 20 cm de dimensiones, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.			
MPPC.10	0,2000	Ud	Panel reflectante zona excluida obras 80x 20cm	39,30	7,86	
MOON.2B	0,0500	h	Peón especialista	10,52	0,53	
%0200	0,0839	%	medios auxiliares	2,00	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>14.06</b>		<b>Ud</b>	<b>Sinal reflectante triangular de perigo 70mm sobre cabaleta 5usos</b>			
			Sinal de tráfico triangular de perigo en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de grosor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre cabaleta, considerando 5 usos.			
MPPC.11	0,2000	Ud	Sinal refl tri perigo 70cm	54,96	10,99	
MPPC.12	0,2000	Ud	Cabaleta sinais 70-90-ø60cm	25,06	5,01	
MOON.2B	0,0500	h	Peón especialista	10,52	0,53	
%0200	0,1653	%	medios auxiliares	2,00	0,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Acond. cam. Godons, Campo, S.Salvador, Barciademera e Castelans

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.07		Ud	<b>Botiquin individual con funda</b> Subministración de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito para quemaduras de 7,5 x 10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco para picaduras de insectos, 2 Compresa estéril 15 x 26, 1 rolo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1 folleto de primeros auxilios e as especificacións correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad 15 unidades, 5 Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo o material será de primeira calidade e de recente fabricación. Contido mínimo.			
MSIP.7A	1,0000	Ud	Botiquin individual	12,64	12,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>12,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS